

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Impianti elettrici

COMMITTENTE: Gabry 2000 srl

Agrate Brianza, 04/12/2024

IL TECNICO
Ing. Benito Piccolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	Lotto 2 (Cat 1)							
	Tubazione e canalizzazione (SbCat 1)							
1 LOM241.1E. 02.010.0030. g	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 125mm		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	9,46	1'371,70
2 LOM241.1E. 02.010.0030. b	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 50mm		135,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	7,06	953,10
3 LOM241.1C. 12.620.0120. a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa N.B.: pozzetto senza fondo escluso il chiusino che sarà realizzato in ghisa		11,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	81,06	891,66
4 LOM241.1U. 04.170.0030	Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, c ... tivo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. N.B.: pozzetto quadrato di misura esterna 50x50 cm		11,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	299,64	3'296,04
	Parziale Tubazione e canalizzazione (SbCat 1) euro							6'512,50
	Messa a terra totale (SbCat 2)							
5 LOM241.1E. 01.010.0040. b	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m		6,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	38,53	231,18
6 LOM241.1E. 01.010.0085. c	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	3,70	536,50
	Parziale Messa a terra totale (SbCat 2) euro							767,68
	A R I P O R T A R E							7'280,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'280,18
	Cavi (SbCat 3)							
7 LOM241.1E. 02.040.0015. g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²		560,00			560,00		
	SOMMANO m					560,00	3,41	1'909,60
	Parziale Cavi (SbCat 3) euro							1'909,60
	Illuminazione (SbCat 4)							
8 NP-01	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezz ... nabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1=60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3		31,00			31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	395,04	12'246,24
9 NP-02	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... one elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 152,7 W - 19030 lm		31,00			31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	905,90	28'082,90
	Parziale Illuminazione (SbCat 4) euro Parziale Lotto 2 (Cat 1) euro							40'329,14 49'518,92
	Lotto 3 (Cat 2) Tubazione e canalizzazione (SbCat 1)							
10 LOM241.1E. 02.010.0030. g	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 125mm		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	9,46	709,50
11 LOM241.1E. 02.010.0030. b	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 50mm		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	7,06	529,50
12 LOM241.1C. 12.620.0120. a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa							
	A R I P O R T A R E							50'757,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'757,92
	N.B.: pozzetto senza fondo escluso il chiusino che sarà realizzato in ghisa		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	81,06	567,42
13 LOM241.1U. 04.170.0030	Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlita, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, c ... tivo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. N.B.: pozzetto quadrato di misura esterna 50x50 cm		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	299,64	2'097,48
	Parziale Tubazione e canalizzazione (SbCat 1) euro							3'903,90
	Messa a terra totale (SbCat 2)							
14 LOM241.1E. 01.010.0040. b	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	38,53	192,65
15 LOM241.1E. 01.010.0085. c	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	3,70	277,50
	Parziale Messa a terra totale (SbCat 2) euro							470,15
	Cavi (SbCat 3)							
16 LOM241.1E. 02.040.0015. g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,41	1'023,00
	Parziale Cavi (SbCat 3) euro							1'023,00
	Illuminazione (SbCat 4)							
17 NP-01	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezz ... nabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1=60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3		17,00			17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	395,04	6'715,68
18 NP-02	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in							
	A R I P O R T A R E							61'631,65

[illegible]

[illegible]