

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Impianti elettrici

COMMITTENTE: Gabry 2000 srl

Agrate Brianza, 24/03/2025

IL TECNICO
Ing. Benito Piccolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Impianto elettrico (SpCat 1)							
	Lotto 5 (Cat 1)							
	Tubazione e canalizzazione (SbCat 1)							
1 LOM241.1E. 02.010.0030. g	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 125mm		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	9,46	1'324,40
2 LOM241.1E. 02.010.0030. b	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 50mm		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	7,06	353,00
3 LOM241.1C. 12.620.0120. a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa N.B.: pozzetto senza fondo escluso il chiusino che sarà realizzato in ghisa		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	81,06	567,42
4 LOM241.1U. 04.170.0030	Fornitura e posa in opera di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, luce 685 x 500 mm, esterno 800 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 87 kg, da carreggiata, classe D 400, c ... tivo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. N.B.: pozzetto quadrato di misura esterna 50x50 cm		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	299,64	2'097,48
	Parziale Tubazione e canalizzazione (SbCat 1) euro							4'342,30
	Messa a terra totale (SbCat 2)							
5 LOM241.1E. 01.010.0040. b	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m		4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	38,53	154,12
6 LOM241.1E. 01.010.0085. c	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 35 mmq		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	3,70	518,00
	Parziale Messa a terra totale (SbCat 2) euro							672,12
	A R I P O R T A R E							5'014,42

[illegible]

