

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Smaltimento acque chiare e scure Viale Europa

COMMITTENTE: Gabry 2000 srl

Data, 11/12/2024

IL TECNICO
Ing. Benito Piccolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lotto 2 (SpCat 1)							
	Acque chiare (Cat 1)							
1 / 1 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 45.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 2 - tubazioni acque chiare Ø160		21,07			21,07		
	SOMMANO 1 m					21,07	57,99	1'221,85
2 / 2 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 50.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 2 - tubazioni acque chiare Ø200		55,79			55,79		
	SOMMANO 1 m					55,79	71,78	4'004,61
3 / 3 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 40.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... spessore [mm] = 4,9 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 2 - tubazioni acque chiare Ø125		3,27			3,27		
	SOMMANO 1 m					3,27	38,08	124,52
4 / 4 LOM241.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 Lotto 2 - mano d'opera per impianto acque chiare calcolato per la fornitura di raccordi e pezzi speciali e per l'esecuzione dei vari innesti					64,00		
	SOMMANO 1 h					64,00	30,38	1'944,32
5 / 5 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.004 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - anelli prolunga per caditoie carraie Lotto 2 - anello prolunga per pozzetto d'ispezione					5,00 1,00		
	SOMMANO 1 cad					6,00	17,28	103,68
6 / 6 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.007 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - anello prolunga per pozzetto ripartitore					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	92,85	92,85
	A R I P O R T A R E							7'491,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'491,83
7 / 7 LOM241.OC .EEA.a02.D9 715.Sb031.0 065.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: ... imentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Lotto 2 - caditoie per pozzetti 40x40 cm					5,00		
	SOMMANO 1 cad					5,00	153,63	768,15
8 / 8 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Sb031.00 05.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/ aspetto: rotondi telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [c ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - chiusino per pozzetto d'ispezione Lotto 2 - chiusino per pozzetto ripartitore Lotto 2 - chiusino per pozzo disoleatore Lotto 2 - chiusino per pozzo perdente					1,00		
						1,00		
						1,00		
						6,00		
	SOMMANO 1 cad					9,00	318,36	2'865,24
9 / 9 NP01	Pozzo disoleatore per depurazione acque meteoriche derivanti da parcheggio e separazione di oli, idrocarburi e altri residui, conforme alla norma UNI EN 858, con scolmatura inserit ... Diametro interno 155 cm, altezza 175 cm, capacità indicata 3000 l. Tubazione in ingresso e in uscita diametro 160 mm Lotto 2 - pozzo disoleatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'293,53	1'293,53
10 / 10 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0005.001 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OPI OPERA: Anello prolunga di con ... t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - anello prolunga per pozzo perdente, formato da 9 anelli cad per pozzo, per un totale di 6 pozzi					54,00		
	SOMMANO 1 cad					54,00	120,03	6'481,62
	Parziale Acque chiare (Cat 1) euro							18'900,37
	Acque scure (Cat 2)							
11 / 11 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 35.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... pessore [mm] = 4,3 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 2 - Tubazioni acque scure Ø110		26,66			26,66		
	SOMMANO 1 m					26,66	31,04	827,53
12 / 12 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 50.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 2 - tubazioni acque scure Ø200		41,88			41,88		
	A R I P O R T A R E					41,88		19'727,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,88		19'727,90
	SOMMANO 1 m					41,88	71,78	3'006,15
13 / 13 LOM241.RM .87.10.20.D0 006.0005.k	Raccordo braghe di plastica polietilene (PE); geometria/forma/aspetto: semplice; funzione: scarico; impiego: impianto civile impianto industriale; diametro esterno 1 (De1) [mm] = ... (De2) [mm] = 110 ÷ 200; angolo [°C] = 45/88,5 SPECIFICHE TECNICHE: braga per tubo in materia plastica polietilene (PE) Lotto 2 - Braga sifone firenze					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	275,15	275,15
14 / 14 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.001 5.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - anelli di prolunga pozzetti d'ispezione acque scure					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	74,92	149,84
15 / 15 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Sb031.00 05.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/aspetto: rotondi telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [c ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - chiusino per pozzetto d'ispezione acque scure					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	318,36	636,72
16 / 16 LOM241.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 Lotto 2 - mano d'opera per impianto acque scure calcolato per la fornitura di raccordi e pezzi speciali e per l'esecuzione dei vari innesti					64,00		
	SOMMANO 1 h					64,00	30,38	1'944,32
	Parziale Acque scure (Cat 2) euro							6'839,71
	Drenaggi (Cat 3)							
17 / 17 LOM241.OC .EEA.a02.I78 32.D0006.00 30.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfiando; ... re gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - tubazioni di drenaggio Ø160		182,12			182,12		
	SOMMANO 1 m					182,12	12,18	2'218,22
18 / 18 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.000 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - anelli prolunga per pozzetti di drenaggio					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		27'958,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		27'958,30
	SOMMANO 1 cad					10,00	27,83	278,30
19 / 19 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Za000.00 00.-	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali c ... aglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - chiusini per pozzetti di drenaggio					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	54,81	548,10
20 / 20 LOM241.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 Lotto 2 - mano d'opera per impianto di drenaggio calcolato per la fornitura di raccordi e pezzi speciali e per l'esecuzione dei vari innesti					64,00		
	SOMMANO 1 h					64,00	30,38	1'944,32
	Parziale Drenaggi (Cat 3) euro							4'988,94
	Scavi (Cat 4)							
21 / 21 LOM241.OC .EEA.c09.A6 401.Na000.0 015.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e p ... armo a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 2 - scavi	459,47			3,500	1'608,15		
	SOMMANO 1 m³					1'608,15	24,20	38'917,23
22 / 22 LOM241.OC .EEA.a04.A6 600.Na000.0 000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere lotto 2 - reinterro	459,47			3,500	1'608,15		
	SOMMANO 1 m³					1'608,15	2,87	4'615,39
23 / 23 A25130	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica VOCE PRESA DAL PREZZARIO DEI - Lotto 2 - oneri di conferimento discarica per materiale di risulta					1'608,15		
	SOMMANO mc					1'608,15	49,35	79'362,20
	Parziale Scavi (Cat 4) euro							122'894,82
	Parziale Lotto 2 (SpCat 1) euro							153'623,84
	Parziale LAVORI A MISURA euro							153'623,84
	T O T A L E euro							153'623,84

	A R I P O R T A R E							

