

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Smaltimento acque chiare e scure Viale Europa

COMMITTENTE: Gabry 2000 srl

Data, 11/12/2024

IL TECNICO
Ing. Benito Piccolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lotto 3 (SpCat 2)							
	Acque chiare (Cat 1)							
1 / 24 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 50.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 3 - tubazioni acque chiare Ø200		60,98			60,98		
	SOMMANO 1 m					60,98	71,78	4'377,14
2 / 25 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 40.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... spessore [mm] = 4,9 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 3 - tubazioni acque chiare Ø125		5,57			5,57		
	SOMMANO 1 m					5,57	38,08	212,11
3 / 26 LOM241.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 Lotto 3 - mano d'opera per impianto acque chiare calcolato per la fornitura di raccordi e pezzi speciali e per l'esecuzione dei vari innesti					64,00		
	SOMMANO 1 h					64,00	30,38	1'944,32
4 / 27 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.004 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - anelli prolunga per caditoie carraie Lotto 3 - anello prolunga per pozzetto d'ispezione					5,00 1,00		
	SOMMANO 1 cad					6,00	17,28	103,68
5 / 28 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.007 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - anello prolunga per pozzetto ripartitore					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	92,85	92,85
6 / 29 LOM241.OC .EEA.a02.D9 715.Sb031.0 065.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: ... imentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Lotto 3 - caditoie per pozzetti 40x40 cm					5,00		
	SOMMANO 1 cad					5,00	153,63	768,15
	A R I P O R T A R E							7'498,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'498,25
7 / 30 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Sb031.00 05.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/ aspetto: rotondi telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [c ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - chiusino per pozzetto d'ispezione 1,00 Lotto 3 - chiusino per pozzetto ripartitore 1,00 Lotto 3 - chiusino per pozzo disoleatore 1,00 Lotto 3 - chiusino per pozzo perdente 7,00 SOMMANO 1 cad 10,00						318,36	3'183,60
8 / 31 NP01	Pozzo disoleatore per depurazione acque meteoriche derivanti da parcheggio e separazione di oli, idrocarburi e altri residui, conforme alla norma UNI EN 858, con scolmatura inserit ... Diametro interno 155 cm, altezza 175 cm, capacità indicata 3000 l. Tubazione in ingresso e in uscita diametro 160 mm Lotto 3 - pozzo disoleatore 1,00 SOMMANO cadauno 1,00						1'293,53	1'293,53
9 / 32 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0005.001 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello prolunga di con ... t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - anello prolunga per pozzo perdente, formato da 9 anelli cad per pozzo, per un totale di 7 pozzi 63,00 SOMMANO 1 cad 63,00 Parziale Acque chiare (Cat 1) euro Drenaggi (Cat 3)						120,03	7'561,89
10 / 33 LOM241.OC .EEA.a02.I78 32.D0006.00 30.-	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polietilene (PE); Diametro esterno [mm] = 160. LAVORO: Posa. Incluso: sistemi di fissaggio. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco; ... re gommato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 15 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - tubazioni drenaggio Ø160 79,69 SOMMANO 1 m 79,69	79,69					12,18	970,62
11 / 34 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.000 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - anelli prolunga per pozzetti di drenaggio 5,00 SOMMANO 1 cad 5,00						27,83	139,15
12 / 35 LOM241.OC .EEA.a02.I97	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali c ... aglio calcestruzzo;							
	A R I P O R T A R E							20'647,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'647,04
40.Za000.00- 00.-	incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - chiusini per pozzetti di drenaggio					5,00		
	SOMMANO 1 cad					5,00	54,81	274,05
13 / 36 LOM241.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 Lotto 3 - mano d'opera per impianto di drenaggio calcolato per la fornitura di raccordi e pezzi speciali e per l'esecuzione dei vari innesti					64,00		
	SOMMANO 1 h					64,00	30,38	1'944,32
	Parziale Drenaggi (Cat 3) euro							3'328,14
	Scavi (Cat 4)							
14 / 37 LOM241.OC .EEA.c09.A6 401.Na000.0 015.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e p ... armo a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 3 - scavi		244,57		3,500	856,00		
	SOMMANO 1 m³					856,00	24,20	20'715,20
15 / 38 LOM241.OC .EEA.a04.A6 600.Na000.0 000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere lotto 3 - reinterro		244,57		3,500	856,00		
	SOMMANO 1 m³					856,00	2,87	2'456,72
16 / 39 A25130	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica VOCE PRESA DAL PREZZARIO DEI - Lotto 3 - oneri di conferimento discarica per materiale di risulta					856,00		
	SOMMANO mc					856,00	49,35	42'243,60
	Parziale Scavi (Cat 4) euro							65'415,52
	Parziale Lotto 3 (SpCat 2) euro							88'280,93
	Parziale LAVORI A MISURA euro							88'280,93
	T O T A L E euro							88'280,93
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

