

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Smaltimento acque chiare e scure Viale Europa Lotto 5

COMMITTENTE: Margi immobiliare S.R.L.

IL TECNICO
Ing. Benito Piccolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lotto 5 (SpCat 1) Car park (Cat 2)							
1 / 1 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 45.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 5 - tubazioni acque car park Ø160		19,33			19,33		
	SOMMANO 1 m					19,33	57,99	1'120,95
	Parziale Car park (Cat 2) euro							1'120,95
	Drenaggi (Cat 1)							
2 / 2 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 50.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 5 - tubazioni acque drenaggi Ø200 *(lung.=4+4+4+6,11+2,9+3,10+3,43)		27,54			27,54		
	SOMMANO 1 m					27,54	71,78	1'976,82
	Parziale Drenaggi (Cat 1) euro							1'976,82
	Car park (Cat 2)							
3 / 3 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 50.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... essore [mm] = 6,20 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 5 - tubazioni acque car park Ø200		50,50			50,50		
	SOMMANO 1 m					50,50	71,78	3'624,89
	Parziale Car park (Cat 2) euro							3'624,89
	Drenaggi (Cat 1)							
4 / 4 LOM241.OC .EEA.a02.I78 22.D0010.05 40.-	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... spessore [mm] = 4,9 LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 5 - tubazioni acque drenaggi Ø125 *(lung.=2,8+2,3+3,8)		8,90			8,90		
	SOMMANO 1 m					8,90	38,08	338,91
	Parziale Drenaggi (Cat 1) euro							338,91
	Car park (Cat 2)							
5 / 5 LOM241.OC .EEA.a02.I78	OPERA: Tubazione di scarico, giunti saldabili di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); finitura: colore nero; funzione: scarico acque calde civili scarico acque calde ... spessore [mm] = 4,9							
	A R I P O R T A R E							7'061,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'061,57
22.D0010.05 40.-	LV1 LAVORO: Posa. Incluso: oneri di fissaggio a pareti/soffitti; oneri di attraversamento strutture. Lotto 5 - tubazioni acque car park Ø125 *(lung.=52,6+0,64+0,75+0,65+1,75+1,68+1,68+1,68)		61,43			61,43		
	SOMMANO 1 m					61,43	38,08	2'339,25
	Parziale Car park (Cat 2) euro							2'339,25
	Drenaggi (Cat 1)							
6 / 6 LOM241.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 Lotto 5 - mano d'opera per impianto acque reflue calcolato per la fornitura di raccordi e pezzi speciali e per l'esecuzione dei vari innesti					64,00		
	SOMMANO 1 h					64,00	30,38	1'944,32
7 / 7 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.004 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - anello prolunga per pozzetto d'ispezione					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	17,28	17,28
	Parziale Drenaggi (Cat 1) euro							1'961,60
	Car park (Cat 2)							
8 / 8 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.004 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - anelli prolunga per caditoie carraie					9,00		
	SOMMANO 1 cad					9,00	17,28	155,52
	Parziale Car park (Cat 2) euro							155,52
	Drenaggi (Cat 1)							
9 / 9 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.007 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... t] ≤ 13,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - anello prolunga per pozzetto ripartitore					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	92,85	92,85
	Parziale Drenaggi (Cat 1) euro							92,85
	A R I P O R T A R E							11'610,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'610,79
	Car park (Cat 2)							
10 / 10 LOM241.OC .EEA.a02.D9 715.Sb031.0 065.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale. LAVORO: Posa. Incluso: movimentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: ... imentazione; formazione del piano di posa; posa del telaio e del relativo coperchio. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Lotto 5 - caditoie per pozzetti 40x40 cm					9,00		
	SOMMANO 1 cad					9,00	153,63	1'382,67
	Parziale Car park (Cat 2) euro							1'382,67
	Drenaggi (Cat 1)							
11 / 11 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Sb031.00 05.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria/forma/ aspetto: rotondi telaio rotondo; funzione: autobloccante; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio (Ø) [c ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - chiusino per pozzetto d'ispezione Lotto 5 - chiusino per pozzetto ripartitore Lotto 5 - chiusino per pozzo disoleatore Lotto 5 - chiusino per pozzo perdente					1,00 1,00 1,00 4,00		
	SOMMANO 1 cad					7,00	318,36	2'228,52
12 / 12 NP01	Pozzo disoleatore per depurazione acque meteoriche derivanti da parcheggio e separazione di oli, idrocarburi e altri residui, conforme alla norma UNI EN 858, con scolmatura inserit ... Diametro interno 155 cm, altezza 175 cm, capacità indicativa 3000 l. Tubazione in ingresso e in uscita diametro 160 mm Lotto 5 - pozzo disoleatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'293,53	1'293,53
13 / 13 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0005.001 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello prolunga di con ... t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - anello prolunga per pozzo perdente, formato da 8 anelli cad per pozzo, per un totale di 4 pozzi					32,00		
	SOMMANO 1 cad					32,00	120,03	3'840,96
14 / 14 LOM241.OC .EEA.a02.I97 35.J0001.000 0.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello p ... [t] ≤ 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - anelli prolunga per pozzetti di drenaggio					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	27,83	83,49
15 / 15 LOM241.OC	OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m³] ≤ 0,25. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa;							
	A R I P O R T A R E							20'439,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'439,96
.EEA.a02.I97 40.Za000.00 00.-	posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali c ... aglio calcestruzzo; incluso: disco diamantato SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - chiusini per pozzetti di drenaggio SOMMANO 1 cad Parziale Drenaggi (Cat 1) euro Scavi (Cat 3)					3,00	54,81	164,43
						3,00		
16 / 16 LOM241.OC .EEA.c09.A6 401.Na000.0 015.-	OPERA: Trincea di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e p ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Lotto 5 - scavi SOMMANO 1 m³	290,00			3,500	1'015,00	24,20	24'563,00
						1'015,00		
17 / 17 LOM241.OC .EEA.a04.A6 600.Na000.0 000.-	OPERA: Reinterro di terreno generico; impiego: condotti fognari. LAVORO: Formazione. Incluso: deposito materiale a bordo scavo; spianamenti; costipazione a strati non superiori a ... e cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere lotto 5 - reinterro SOMMANO 1 m³	290,00			3,500	1'015,00	2,87	2'913,05
						1'015,00		
18 / 18 A25130	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica VOCE PRESA DAL PREZZARIO DEI - Lotto 5 - oneri di conferimento discarica per materiale di risulta SOMMANO mc Parziale Scavi (Cat 3) euro Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro					1'015,00	49,35	50'090,25
						1'015,00		
								77'566,30
								98'170,69
								98'170,69

